



## PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:100

## Trasa T1 - parking



Trasa T3 - droga pożarowa,  
Trasa T4 - droga manewrowa



## Trasa T5 - parking



LEGENDA:

1. Kostka betonowa szara, grub. 8 cm
2. Ława betonowa B-10
3. Kostka betonowa prostokątna, grub. 8 cm
4. Podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3 cm
5. Podsypka cementowo-piaskowa, grub. 5 cm
6. Podbudowa z tłucznia kamiennego, grub. 20 cm
7. Warstwa gruntu dowiezonego stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5$  MPa, grub. 15 cm
8. Warstwa gruntu dowiezonego stabilizowanego cementem o  $R_m=1,5$  MPa, grub. 15 cm
9. Krawężnik betonowy 15x30 cm
10. Warstwa odsączająca z pospółki, grub. 15 cm
11. Kostka betonowa grafitowa, grub. 8 cm
12. Obrzeże betonowe 8x30 cm
13. Podsypka piaskowa 5 cm

OZN. ZMIANY	DATA	ZAKRES ZMIAN	BRANŻA

INVESTOR:

UL. CEGŁOWSKA 80  
01-809 WARSZAWA

SZPITAL BIELAŃSKI  
IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI  
SPZOZ

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE

KONSORCIJUM:

**ARCHI+**  
POLSKA SP. Z O.O.  
05-230 KOBYLKA AL. JANA PAWŁA II 15  
TEL.48 22 786 92 20 FAX.48 22 786 16 89 E-MAIL: archiplus@wp.pl

**intech**  
rok Założenia 1989  
Intech Sp. z o.o. 60-112 Poznań ul. Kosciarska 39  
tel/fax +61/8320325 e-mail: [biuro@intech.poznan.pl](mailto:biuro@intech.poznan.pl)

**t e k t u r a .**  
ul. Poznańska 16/12a, 00-680 Warszawa, t: (022) 62 11 044,  
f: (022) 62 11 027, m: biuro@atelier-tekstura.pl

PROJEKTOWAŁ / OPRACOWAŁ:

Małgorzata Cielecka  
upr. nr St-16/90

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

Ewa Więckowska  
upr. nr St-166/85

PODPIS:

OPRACOWAŁ:

Monika Cielecka

OPRACOWAŁ:

TYTUŁ RYSUNKU:

## PRZEKROJE NORMALNE

BRANŻA	STADIUM	SKALA	NR RYS.	OZN. ZMIAN	DATA
DROGI	PW	1:100	DR-05		05.2009