


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SKALA 1:10

Pochylnia dla pieszych



LEGENDA:

- Kostka betonowa szara, grub. 8 cm
- Ława betonowa B-10
- Kostka betonowa prostokątna, grub. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa, grub. 5 cm
- Podbudowa z tłucznia kamiennego, grub. 20 cm
- Warstwa gruntu dowiezionego stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa, grub. 15 cm
- Warsta gruntu dowiezionego stabilizowanego cementem o $R_m=1,5$ MPa, grub. 15 cm
- Krawężnik betonowy 15x30 cm
- Warstwa odsączająca z pospółki, grub. 15 cm

OZN. ZMIANY	DATA	ZAKRES ZMIAN	BRANŻA

INWESTOR:	SZPITAL BIELAŃSKI
UL. CEGŁOWSKA 80	IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
01-809 WARSZAWA	SPZOZ

INWESTYCJA:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE
-------------	--

KONSORCJUM:	ARCHI+	intech	tektura.
	POLSKA SP. Z O.O.	rok Założenia 1989	
	05-230 KOBYLKA AL. JANA PAWŁA II 15	ul. Kosciarska 39	ul. Poznańska 16/12a, 00-680 Warszawa, t: (022) 62 11 044,
	TEL.48 22 786 92 20 FAX.48 22 786 16 89 E-MAIL: archiplus@wp.pl	Intech Sp. z o.o. 60-112 Poznań tel/fax +61/8320325 e-mail: biuro@intech.poznan.pl	f: (022) 62 11 027, m: biuro@atelier-tektura.pl

PROJEKTOWAŁ / OPRACOWAŁ:	PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
Małgorzata Cielecka		Ewa Więckowska	
upr. nr St-16/90		upr. nr St-166/85	

OPRACOWAŁ:	OPRACOWAŁ:
Monika Cielecka	

TYTUŁ RYSUNKU:	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
----------------	-------------------------

BRANŻA	STADIUM	SKALA	NR RYS.	OZN. ZMIAN	DATA
DROGI	PW	1:10	DR-04		05.2009