



PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:100

Trasa T2 - parking



Trasa T2 - droga dojazdowa



LEGENDA:

- 1. Kostka betonowa szara, grub. 8 cm
- 2. Ława betonowa B-10
- 3. Kostka betonowa prostokątna, grub. 8 cm
- 4. Podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3 cm
- 5. Podsypka cementowo-piaskowa, grub. 5 cm
- 6. Podbudowa z tłucznia kamiennego, grub. 20 cm
- 7. Warstwa gruntu dowiezionego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm
- 8. Warsta gruntu dowiezionego stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, grub. 15 cm
- 9. Krawężnik betonowy 15x30 cm
- 10. Warstwa odsączająca z pospółki, grub. 15 cm
- 11. Kostka betonowa grafitowa, grub. 8 cm
- 12. Obrzeże betonowe 8x30 cm
- 13. Podsypka piaskowa 5 cm

OZN. ZMIANY	DATA	ZAKRES ZMIAN	BRANŻA

INWESTOR: SZPITAL BIELAŃSKI
UL. CEGŁOWSKA 80 IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
01-809 WARSZAWA SPZOZ

INWESTYCJA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE

KONSORCJUM: **ARCHI+** **intech** **tektura.**
POLSKA SP. Z O.O. rok założenia 1989
05-230 KOBYLKA AL. JANA PAWŁA II 15 ul. Kościarska 39
TEL.48 22 786 92 20 FAX.48 22 786 16 89 E-MAIL: archiplus@wp.pl intech Sp. z o.o. 60-112 Poznań tel/fax +61/8320325 e-mail: biuro@intech.poznan.pl ul.Poznańska 16/12a, 00-680 Warszawa, t: (022) 62 11 044, f: (022) 62 11 027, m: biuro@atelier-tektura.pl

PROJEKTOWAŁ / OPRACOWAŁ: PODPIS: SPRAWDZAJĄCY: PODPIS:
Małgorzata Cielecka Ewa Więckowska
upr. nr St-16/90 upr. nr St-166/85

OPRACOWAŁ: OPRACOWAŁ:
Monika Cielecka

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE

BRANŻA	STADIUM	SKALA	NR RYS.	OZN. ZMIAN	DATA
DROGI	PW	1:100	DR-06	...	05.2009