


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SKALA 1:10

Nawierzchnia drogi wewnętrznej ze ściekiem przykrawężnikowym


Jezdnia



Nawierzchnia drogi wewnętrznej ze ściekiem międzyjezdniowym

Jezdnia

Jezdnia



LEGENDA:

1. Kostka betonowa szara, grub. 8 cm
2. Ława betonowa B-10
3. Kostka betonowa prostokątna, grub. 8 cm
4. Podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3 cm
5. Podsypka cementowo-piaskowa, grub. 5 cm
6. Podbudowa z tłucznia kamiennego, grub. 20 cm
7. Warstwa gruntu dowiezionej stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa, grub. 15 cm
8. Warsta gruntu dowiezionej stabilizowanego cementem o $R_m=1,5$ MPa, grub. 15 cm
9. Krawężnik betonowy 15x30 cm
10. Warstwa odsączająca z pospółki, grub. 15 cm

| | | | | | |
|----------------|------|--------------|--------|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| OZN. ZMIANY | DATA | ZAKRES ZMIAN | BRANŻA | | |

INWESTOR:

UL. CEGŁOWSKA 80
01-809 WARSZAWA

SZPITAL BIELAŃSKI
IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
SPZOZ

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE

KONSORCJUM:

ARCHI+

POLSKA SP. Z O.O.
05-230 KODYLKA AL. JANA PAWŁA II 15
TEL.48 22 786 92 20 FAX.48 22 786 16 89 E-MAIL: archipius@wp.pl

intech

Intech Sp. z o.o. 60-112 Poznań
ul. Kościarska 39
tel/fax +61/8320325 e-mail: biuro@intech.poznan.pl

tektura.

ul.Poznańska 16/12a, 00-680 Warszawa, t: (022) 62 11 044,
f: (022) 62 11 027, m: biuro@atelier-tektura.pl

| | | | |
|---|------------|--|---------|
| PROJEKTOWAŁ / OPRACOWAŁ: Małgorzata Cielecka upr. nr St-16/90 | PODPIS: | SPRAWDZAJĄCY: Ewa Więckowska upr. nr St-166/85 | PODPIS: |
| OPRACOWAŁ: Monika Cielecka | OPRACOWAŁ: | | |

TYTUŁ RYSUNKU:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

| | | | | | |
|--------|---------|-------|---------|------------|---------|
| BRANŻA | STADIUM | SKALA | NR RYS. | OZN. ZMIAN | DATA |
| DROGI | PW | 1:10 | DR-03 | ... | 05.2009 |