


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SKALA 1:10

Nawierzchnia drogi manewrowej, miejsc postojowych dla parkingu oraz chodnika



UWAGA: Na dziedzińcu przed wejściem głównym, projektuje się w ramach remontu nawierzchni, wymianę trylinki na kostkę betonową szarą grubości 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej na jezdni i wymianę płyt chodnikowych na kostkę betonową grafitową grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na chodniku.

- LEGENDA:
- Kostka betonowa szara, grub. 8 cm
 - Obrzeże betonowe 8x30 cm
 - Kostka betonowa grafitowa, grub. 8 cm
 - Podsypka cementowo-piaskowa
 - Podsypka piaskowa
 - Podbudowa z tłucznia kamiennego, grub. 20 cm
 - Warstwa gruntu dowiezonego stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa, grub. 15 cm
 - Warstwa gruntu dowiezonego stabilizowanego cementem o $R_m=1,5$ MPa, grub. 15 cm
 - Krawężnik betonowy 15x30 cm
 - Ława betonowa B-10
 - Warstwa odsaczająca z pospółki, grub. 15 cm
- Linie rozdziału miejsc postojowych - kostka betonowa grub. 8 cm koloru grafitowego.

OZN. ZMIANY	DATA	ZAKRES ZMIAN			BRANŻA
INWESTOR:					
SZPITAL BIELAŃSKI					
IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI					
SPZOZ					
INWESTYCJA:					
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE					
KONSORCJUM:					
<div>ARCHI+ POLSKA SP. Z O.O. 05-230 KOBYŁKA AL. JANA PAWŁA II 15 TEL.48 22 786 92 20 FAX.48 22 786 16 89 E-MAIL: archiplus@wp.pl</div> <div> rok Założenia 1989 Intech Sp. z o.o. 60-112 Poznań ul. Kościarska 39 tel/fax +61/8320325 e-mail: biuro@intech.poznan.pl</div> <div>t e k t u r a . ul.Poznańska 16/12a, 00-680 Warszawa, t: (022) 62 11 044, f: (022) 62 11 027, m: biuro@atelier-tekura.pl</div>					
PROJEKTOWAŁ / OPRACOWAŁ:		PODPIS:		SPRAWDZAJĄCY:	
Małgorzata Cielecka upr. nr St-16/90				Ewa Więckowska upr. nr St-166/85	
OPRACOWAŁ:					
Monika Cielecka					
TYTUŁ RYSUNKU:					
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI					
BRANŻA	STADIUM	SKALA	NR RYS.	OZN. ZMIAN	DATA
DROGI	PW	1:10	DR-02	...	05.2009