

1 nawiewnik higrosterowany okienny z precyzyjnym nastawem typu EFF.903

2 nawiewnik higrosterowany ścienny EHT302 na przepust okrągły 100 mm + okap zewnętrzny z siatką na owady AEA778 tłumienie akustyczne: 38 dB(A); przepływ powietrza: 5-30 m3/h

W-6 NASADA HYBRYDOWA TYPU VBP 900

4 kurtyna powietrzna elektryczna FIRION 100-E3.5 o długości 100cm grzałka 3,5kW 230V

G - gaśnica proszkowa 2 kg.

WYPOSAŻENIE

1. biurko - blat, stelaż zmywalny wymiary 70x120x72 cm
2. krzesło, stelaż i tapicerka zmywalne
3. fotel obrotowy, stelaż i tapicerka zmywalne
4. szafki dwudzielne na odzież wierzchnią i czystą, wymiary 40x50x180 cm
5. szafy na dokumentację 40x74x208 cm
6. szafy na wyroby i produkty medyczne 40x74x208 cm
7. stół - blat, stelaż zmywalny wymiary 198x60x72 cm
8. stół - blat, stelaż zmywalny wymiary 210x65x72 cm + 120x60x72 cm
9. stół - blat, stelaż zmywalny wymiary 172x60x72 cm
10. stół ekspedycyjny - blat, ścianki ,półki, stelaż zmywalne wymiary 485x80x96 cm
11. szafy ekspedycyjne - ścianki ,półki, stelaż zmywalne wymiary 64x47x126 cm
12. szafa ekspedycyjna - ścianki ,półki, stelaż zmywalne wymiary 38x47x126 cm
13. nadstawka ekspozycyjna - ścianki ,półki, stelaż zmywalne wymiary 45x47x177 cm
14. szafa ekspozycyjna - ścianki ,półki, stelaż zmywalne wymiary 70x35x208 cm
15. regał zamykany na środki czystości - ścianki ,półki, stelaż zmywalne wymiary 40x30x180 cm

1. umywalka
2. dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym
3. pojemnik na ręczniki jednorazowego użycia
4. dozownik z mydłem w płynie
5. zlew ze stali nierdzewnej
6. zlew ze stali nierdzewnej
7. zlew gospodarczy 40x50 cm zawieszony 50 cm nad posadzką
8. zamykany kosz na odpadki
9. lodówka podblatowa 60x60x69cm
10. lodówka 60x60x205cm
11. loża laminarna
12. suszarka

WYKAZ POMIESZCZEŃ

NR	POMIESZCZENIE	PODŁOGA	POW.m2
1/1	**izba ekspedycyjna**	**gres**	30,63
1/2	**magazyn wyrobów leczniczych**	**gres**	9,32
1/3	**zmywalnia**	**gres**	3,50
1/4	**izba recepturowa**	**gres**	6,43
1/5	**śluza**	**gres**	1,48
1/6	**archiwum**	**gres**	3,66
1/7	**komora przyjęć szatnia personelu**	**gres**	11,57
1/8	**magazyn produktów leczniczych**	**gres**	17,87
1/9	**p.biurowo-szkoleniowy**	**gres**	6,08
		pow.podstawowa	**90,54**
1/10	**pom.socjalne**	**gres**	4,80
1/11	**sanitariat**	**gres**	3,06
1/12	**pom.porządkowe**	**gres**	3,06
1/13	**komunikacja**	**gres**	14,88
		pow.pomocnicza	**25,80**
		pow.aptekI	**116,34**

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AR-CAD.A ANNA IWANOWICZ
15-024 BIAŁYSTOK ul.J.I.KRASZEWSKIEGO 11A/6
tel 601 73 55 83 fax 085 7417148

PROJEKT	BUDOWLANY-TECHNOLOGIA
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA KONTENEROWA WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	SZPITAL BIELAŃSKI WARSZAWA ul.CEGŁOWSKA 80 część dz. nr. 18/1 ob.7-05-01
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU
	ARCHITEKTURA
AUTOR	MGR INŻ. ARCH. ANNA IWANOWICZ BŁ.-PDOKK/58/2005
DATA	SKALA / NUMER RYSUNKU
29.08.2014	1:50 / 2