



UWAGA:

Nawierzchnię pod planowanym budynkiem wykonano jako utwardzoną. Przed wykonaniem posadowienia należy ją usunąć.

Stopy fundamentowe posadawiać na gruncie budowlanym. Minimalny poziom posadowienia fundamentów -1,0m poniżej poziomu terenu.

Pod ścianami zewnętrznymi budynku wykonać opaskę z krawężników drogowych.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanych fundamentów znajduje się przewód energetyczny.

Podczas prac ziemnych i fundamentowych zachować szczególną ostrożność, nie wolno uszkodzić przewodu.

Konstrukcję kontenerów dostosować do planowanych fundamentów.

PRACOWNIA ARCHITEKTOWA ANNA WANDURA ul. WARSZAWSKA 114/6 15-024 BIAŁYSTOK tel 601 73 55 83 fax 055 7417148	
PROJEKT	BUDOWLANY
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA KONTENEROWA WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	SZPITAL BIEŁAŃSKI WARSZAWA ul.CEGŁOWSKA 80 część dz. nr 18/1 ob.7-05-01
NAZWA RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW
AUTOR	MGR INŻ. KAMIL ZIMINSKI
DATA	29.08.2014
SKALA	1:50
NUMER RYSUNKU	5