



Warszawa, dnia 24.07.2019 r.

Sz.B./ZP/26/54/19

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO NA:**

**PRZEBUDOWĘ SZPITALA BIELAŃSKIEGO W WARSZAWIE  
(ZP-54/2019)**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne na: **przebudowę Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-54/2019)**, informuje:

**Poniższe pytania dotyczą jedynie CZĘŚCI 1: przebudowa budynku Zakładu Patomorfologii**

**1. Treść pytania:**

Na rys. SB\_AR\_PB\_BP\_01 przekrój C-C widoczny jest projektowany panel izolacyjny gr. 8 cm. Prosimy o podanie parametrów technicznych tej izolacji oraz sprecyzowanie w jakich pomieszczeniach należy go wykonać i w jakiej ilości. Prosimy również o stosowną korektę przedmiaru w tym zakresie.

**Odpowiedź – Zamawiający odstępuje od instalowania paneli izolacyjnych w pomieszczeniu chłodni.**

**2. Treść pytania:**

W przedmiarze z zakresu wentylacji są ujęte 4 klimakonwektory kasetonowe z armaturą mieszającą - na rzutach instalacji wentylacji nie ma tych urządzeń, jest tylko agregat wody lodowej. W opisie zakresu wentylacji nie ma informacji na temat instalacji wody lodowej, tj. parametrów, rurociągów, ewentualnego zbiornika buforowego. W kartach doboru central went. mamy parametry instalacji 6/11, czynnik glikol etylenowy 35%.

Proszę o informację, czy w zakresie tematu jest wykonanie instalacji wody lodowej oraz czy jest możliwe uzyskanie parametrów doboru urządzeń dla tego zakresu.

**Odpowiedź – W załączeniu do niniejszych odpowiedzi projekt centralnego ogrzewania uzupełniony o instalacje ciepła technologicznego i wody lodowej. W zestawie są też odpowiednie dane techniczne. W efekcie mamy nie 4 a 1 klimakonwektor. W załączeniu poglądowy przedmiar robót po skorygowaniu przez projektanta.**

**3. Treść pytania:**

Prosimy o informację czy w zakres robót wchodzi całkowite wyburzenie schodów zewnętrznych i pochylni, czy tylko ich odnowa? Brak w przedmiarze robót prac uwzględniających ten zakres prac.

**Odpowiedź – Zakres prac obejmuje tylko remont schodów zewnętrznych i pochylni.**

**4. Treść pytania:**

Zgodnie z opisem technicznym pkt. 8.3.3 na ścianach należy wykonać okładzinę z wykładziny elastycznej. Prosimy o podanie w jakich pomieszczeniach należy ją zastosować. Brak w przedmiarze robót pozycji uwzględniającej wykonanie okładzin z wykładzin na ścianach. Prosimy o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź – Wykończenie posadzek i ścian zgodnie z rysunkami SB\_AR\_PW\_WS\_07, SB\_AR\_PW\_WP\_07.**



## 5. Treść pytania:

Brak w przedmiarze pozycji uwzględniającej wykonanie odbojnic na ścianach w komunikacji. Prosimy o korektę przedmiaru oraz podanie wymiarów odbojnic.

**Odpowiedź – Wykończenie posadzek i ścian zgodnie z rysunkami SB\_AR\_PW\_WS\_07, SB\_AR\_PW\_WP\_07.**

## 6. Treść pytania:

Proszę o udostępnienie projektów wykonawczych do projektu:

Rozbudowa Szpitala Bielańskiego - budynku głównego na części działki ew. nr 18/1 w obrębie 7-05-01 oraz nadbudowa budynku patomorfologii i budowa budynku gospodarczego na częściach działek ew. nr 18/3 i nr 18/4 w obrębie 7-05-01

Faza: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Branża: Instalacje elektryczne i teletechniczne

TOM IID

Data: KWIECIEŃ 2018r.

Na podstawie tego projektu nie jest możliwe przygotowanie oferty ponieważ projekt nie zawiera części rysunkowej instalacji:

- brak rzutów z instalacją oświetlenia
- brak schematów rozdzielnic elektrycznych
- brak rzutów i schematu Instalacji oświetlenia terenu
- brak rzutów Instalacji odgromowej
- brak rzutów instalacji SSP
- brak schematów instalacji SSP
- brak rzutów instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)
- brak schematów instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)
- na rysunkach SB\_EL\_PB\_PL\_11, SB\_EL\_PB\_PL\_12, SB\_EL\_PB\_PL\_13, SB\_EL\_PB\_PL\_14

brak jest numerów obwodów gniazd i wypustów.

Zapisy z projektu „PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY BRANŻA: Instalacje elektryczne i teletechniczne TOM IID z kwietnia 2018 r.:

4.1

Zapotrzebowanie na moc elektryczną dla części objętych zakresem projektu należy zweryfikować na etapie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.

Dobór przekrojów WLZ i przewodów zasilających oraz ich zabezpieczenia – zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznych – oddzielne opracowanie. Ostateczna lokalizacja tablic elektrycznych (ich wymiary) zostanie pokazana w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych – oddzielne opracowanie. Szczegóły zasilania odbiorów części budynków istniejących objętych zakresem projektowym – zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznych – oddzielne opracowanie.

4.2

Do oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego należy zastosować oprawy oświetleniowe dedykowane w systemie z 3 godzinnym podtrzymaniem baterijnym po zaniku napięcia w budynku (bateria centralna + system monitorowania opraw lub indywidualne inwertery w oprawach z systemem ich monitorowania, ostateczny sposób wykonania – w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych – oddzielne opracowanie)

Do oświetlenia parkingu zastosowane zostaną oprawy montowane na słupach oświetleniowych. Typ opraw oświetlenia zewnętrznego oraz rodzaj źródeł światła zostaną określone na etapie projektu wykonawczego. Rozmieszczenie opraw oświetlenia zewnętrznego – zgodnie z PZT – oddzielne opracowanie. Sposób zasilania projektowanych opraw oświetleniowych ( podział na obwody, przekroje przewodów, zabezpieczenia) zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznych – oddzielne opracowanie.

4.3

W niniejszym projekcie przewidziano zasilanie szaf zasilająco – sterujących urządzeń wentylacji i klimatyzacji. Lokalizacja wypustów do szaf wentylacji / klimatyzacji zostanie pokazana w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych – oddzielne opracowanie.

4.4

Szczegóły wykonania instalacji odgromowej zostaną podane w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych – oddzielne opracowanie.

4.5.5

Szczegółowe rozwiązanie instalacji SSP zostanie przedstawione w Projekcie Wykonawczym.

4.5.6

Szczegółowe rozwiązanie instalacji DSO zostanie przedstawione w Projekcie Wykonawczym.

**Odpowiedź – Zakres prac nie obejmuje budynku głównego - zakres zamówienia obejmuje tylko budynek Patomorfologii (w załączeniu do niniejszych odpowiedzi dokumentacja branży elektrycznej budynku**



Patomorfologii).

**7. Treść pytania:**

Proszę o udostępnienie projektu PZT o który jest wymieniony w projekcie „PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY BRANŻA: Instalacje elektryczne i teletechniczne TOM IID z kwietnia 2018 r.

**Odpowiedź – Odpowiedź – Zakres prac nie obejmuje budynku głównego - zakres zamówienia obejmuje tylko budynek Patomorfologii (w załączeniu do niniejszych odpowiedzi dokumentacja branży elektrycznej budynku Patomorfologii).**

**8. Treść pytania:**

Czy oferta ma obejmować prace objęte projektem: Rozbudowa Szpitala Bielańskiego - budynku głównego na części działki ew. nr 18/1 w obrębie 7-05-01 oraz nadbudowa budynku patomorfologii i budowa budynku gospodarczego na częściach działek ew. nr 18/3 i nr 18/4 w obrębie 7-05-01

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Branża: Instalacje elektryczne i teletechniczne

TOM IV.3.B– STACJA TRANSFORMATOROWA ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO Data: CZERWIEC 2018 r

**Odpowiedź – Odpowiedź – Zakres prac nie obejmuje budynku głównego - zakres zamówienia obejmuje tylko budynek Patomorfologii (w załączeniu do niniejszych odpowiedzi dokumentacja branży elektrycznej budynku Patomorfologii).**

**9. Treść pytania:**

Czy oferta ma obejmować prace objęte projektem: Rozbudowa Szpitala Bielańskiego - budynku głównego na części działki ew. nr 18/1 w obrębie 7-05-01 oraz nadbudowa budynku patomorfologii i budowa budynku gospodarczego na częściach działek ew. nr 18/3 i nr 18/4 w obrębie 7-05-01

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Branża: Instalacje elektryczne i teletechniczne

TOM IV.3.A– ZŁĄCZA KABLOWO - POMIAROWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA DLA ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO Data: LISTOPAD 2017 r.

**Odpowiedź – Odpowiedź – Zakres prac nie obejmuje budynku głównego - zakres zamówienia obejmuje tylko budynek Patomorfologii (w załączeniu do niniejszych odpowiedzi dokumentacja branży elektrycznej budynku Patomorfologii).**

**10. Treść pytania:**

Czy oferta ma obejmować prace objęte projektem:

PROJEKT:

REMONT SZPITALA BIELAŃSKIEGO - BUDYNKU GŁÓWNEGO NA CZĘŚCI DZIAŁKI EW. NR 18/1 W OBRĘBIE 7-05-01

Faza: Remont

Branża: Architektura

TOM III.A – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Data: LISTOPAD 2017 r.

Projekt ten dotyczy remontu piętra 4 i 5 budynku D Szpitala Bielańskiego

**Odpowiedź – Odpowiedź – Zakres prac nie obejmuje budynku głównego - zakres zamówienia obejmuje tylko budynek Patomorfologii (w załączeniu do niniejszych odpowiedzi dokumentacja branży elektrycznej budynku Patomorfologii).**

**11. Treść pytania:**

Czy oferta ma obejmować prace objęte projektem:

PROJEKT:

REMONT SZPITALA BIELAŃSKIEGO - BUDYNKU GŁÓWNEGO NA CZĘŚCI DZIAŁKI EW. NR 18/1 W OBRĘBIE 7-05-01

Faza: Remont

Branża: Architektura

TOM III.B – INSTALACJE TELETECHNICZNE

Data: LISTOPAD 2017 r.

Projekt ten dotyczy budynku głównego Szpitala Bielańskiego.

**Odpowiedź – Odpowiedź – Zakres prac nie obejmuje budynku głównego - zakres zamówienia obejmuje tylko budynek Patomorfologii (w załączeniu do niniejszych odpowiedzi dokumentacja branży elektrycznej budynku Patomorfologii).**

**12. Treść pytania:**

Czy oferta ma obejmować prace objęte projektem:

PROJEKT:

Rozbudowa Szpitala Bielańskiego - budynku głównego na części działki ew. nr 18/1 w obrębie 7-05-01 oraz nadbudowa budynku patomorfologii i budowa budynku gospodarczego na częściach działek ew. nr 18/3 i nr 18/4 w obrębie 7-05-01

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

TOM IV.1.A – INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK GŁÓWNY

Data: Marzec 2018

Projekt ten dotyczy budynku głównego Szpitala Bielańskiego.

**Odpowiedź – Odpowiedź – Zakres prac nie obejmuje budynku głównego - zakres zamówienia obejmuje tylko budynek Patomorfologii (w załączeniu do niniejszych odpowiedzi dokumentacja branży elektrycznej budynku Patomorfologii).**

**13. Treść pytania:**

Czy oferta ma obejmować prace objęte projektem:

PROJEKT:

Rozbudowa Szpitala Bielańskiego - budynku głównego na części działki ew. nr 18/1 w obrębie 7-05-01 oraz nadbudowa budynku patomorfologii i budowa budynku gospodarczego na częściach działek ew. nr 18/3 i nr 18/4 w obrębie 7-05-01

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

TOM IV.1.B – INSTALACJE TELETECHNICZNE BUDYNEK GŁÓWNY

Data: CZERWIEC 2018 r.

Projekt ten dotyczy budynku głównego Szpitala Bielańskiego

**Odpowiedź – Odpowiedź – Zakres prac nie obejmuje budynku głównego - zakres zamówienia obejmuje tylko budynek Patomorfologii (w załączeniu do niniejszych odpowiedzi dokumentacja branży elektrycznej budynku Patomorfologii).**

**14. Treść pytania:**

Na podstawie tego projektu:

Rozbudowa Szpitala Bielańskiego - budynku głównego na części działki ew. nr 18/1 w obrębie 7-05-01 oraz nadbudowa budynku patomorfologii i budowa budynku gospodarczego na częściach działek ew. nr 18/3 i nr 18/4 w obrębie 7-05-01

Faza: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Branża: Instalacje elektryczne i teletechniczne

TOM IID

Data: SIERPIEŃ 2017 r.

nie jest możliwe przygotowanie oferty ponieważ projekt nie zawiera części rysunkowej instalacji:

- brak rzutów z instalacją oświetlenia
- brak schematów rozdzielnic elektrycznych
- brak rzutów i schematu Instalacji oświetlenia terenu
- brak rzutów Instalacji odgromowej
- brak rzutów instalacji SSP
- brak schematów instalacji SSP
- brak rzutów instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)
- brak schematów instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)
  
- brak rzutów instalacji okablowania strukturalnego
- brak schematów instalacji okablowania strukturalnego
- brak rzutów instalacji telefonicznej
- brak schematów instalacji telefonicznej
- brak rzutów instalacji interkomowej



- brak schematów instalacji interkomowej
- brak rzutów instalacji System Kontroli Dostępu (KD)
- brak schematów instalacji System Kontroli Dostępu (KD)
- brak rzutów instalacji Telewizji Przemysłowej (CCTV)
- brak schematów instalacji Telewizji Przemysłowej (CCTV)
- brak rzutów instalacji Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem
- brak schematów instalacji Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem
- brak rzutów instalacji System Przyzywowy (System z funkcją komunikacji głosowej)
- brak schematów instalacji System Przyzywowy (System z funkcją komunikacji głosowej)
- na rysunkach SB\_EL\_PB\_PL\_09, SB\_EL\_PB\_PL\_10, SB\_EL\_PB\_PL\_11, SB\_EL\_PB\_PL\_12 brak jest numerów obwodów gniazd i wypustów.

**Odpowiedź – Odpowiedź – Zakres prac nie obejmuje budynku głównego - zakres zamówienia obejmuje tylko budynek Patomorfologii (w załączeniu do niniejszych odpowiedzi dokumentacja branży elektrycznej budynku Patomorfologii).**

#### **15. Treść pytania:**

Zamawiający zamieścił projekt:

Rozbudowa Szpitala Bielańskiego - budynku głównego na części działki ew. nr 18/1 w obrębie 7-05-01 oraz nadbudowa budynku patomorfologii i budowa budynku gospodarczego na częściach działek ew. nr 18/3 i nr 18/4 w obrębie 7-05-01

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

TOM IV.2.A – INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK PATOMORFOLOGII

Data: LISTOPAD 2017 r.

Jest to projekt na podstawie którego można przygotować ofertę jednak został on wykonany przed projektem: Rozbudowa Szpitala Bielańskiego - budynku głównego na części działki ew. nr 18/1 w obrębie 7-05-01 oraz nadbudowa budynku patomorfologii i budowa budynku gospodarczego na częściach działek ew. nr 18/3 i nr 18/4 w obrębie 7-05-01

Faza: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Branża: Instalacje elektryczne i teletechniczne

TOM IID

Data: KWIECIEŃ 2018r.

**Odpowiedź – Odpowiedź – Zakres prac nie obejmuje budynku głównego - zakres zamówienia obejmuje tylko budynek Patomorfologii (w załączeniu do niniejszych odpowiedzi dokumentacja branży elektrycznej budynku Patomorfologii).**

#### **16. Treść pytania:**

Zamawiający zamieścił projekt:

Rozbudowa Szpitala Bielańskiego - budynku głównego na części działki ew. nr 18/1 w obrębie 7-05-01 oraz nadbudowa budynku patomorfologii i budowa budynku gospodarczego na częściach działek ew. nr 18/3 i nr 18/4 w obrębie 7-05-01

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

TOM IV.2.B – INSTALACJE TELETECHNICZNE BUDYNEK PATOMORFOLIGII

Data: LISTOPAD 2017 r.

Jest to projekt na podstawie którego można przygotować ofertę jednak został on wykonany przed projektem: Rozbudowa Szpitala Bielańskiego - budynku głównego na części działki ew. nr 18/1 w obrębie 7-05-01 oraz nadbudowa budynku patomorfologii i budowa budynku gospodarczego na częściach działek ew. nr 18/3 i nr 18/4 w obrębie 7-05-01

Faza: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Branża: Instalacje elektryczne i teletechniczne

TOM IID

Data: KWIECIEŃ 2018r.

**Odpowiedź – Odpowiedź – Zakres prac nie obejmuje budynku głównego - zakres zamówienia obejmuje tylko budynek Patomorfologii (w załączeniu do niniejszych odpowiedzi dokumentacja branży elektrycznej budynku Patomorfologii).**

#### **17. Treść pytania:**

Czy w zakres zamówienia wchodzi roboty związane z zagospodarowaniem terenu (chodniki, parkingi,

wyburzenia, zieleń)

**Odpowiedź – Chodniki, parking, wyburzenia ,zielen nie wchodzą w zakres zamówienia (zamieszczono skorygowany poglądowy przedmiar).**

**18. Treść pytania:**

Czy w zakresie zamówienia ujęte jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych oraz wykonanie okładziny cokołu z płytek ścian zewnętrznych.

**Odpowiedź – Dopuszcza się zastosowanie tynku cokołowego (kolor szary – do uzgodnienia z Projektantem i Zamawiającym).**

**19. Treść pytania:**

Proszę o wydłużenie czasu na złożenie oferty do 02.08.2019 roku.

**Odpowiedź – Zamawiający wydłużył już termin składania ofert do dnia 07.08.2019 r.**

**20. Treść pytania:**

Prosimy o zamieszczenie szczegółowego zestawienia wyposażenia medycznego, w którym uwzględnione są wymiary urządzeń oraz ich parametry techniczne. W udostępnionym przez Państwa zestawieniu z dnia 23.07.19 brak jest takich informacji. Nie mając konkretnych danych nie jesteśmy w stanie wycenić wyposażenia

**Odpowiedź – W załączeniu do niniejszych odpowiedzi technologia medyczna określająca wymiary urządzeń oraz ich parametry techniczne.**

**Jednocześnie przypominamy, że termin składania ofert dla części o nr 2, 3 i 4: został przesunięty na dzień 26.07.2019 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:15 w sali 107, pawilon H.**

**Natomiast, termin składania ofert dla części 1: przebudowa budynku Zakładu Patomorfologii, wyznaczono na dzień 07.08.2019 roku na godzinę 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:15 w sali 107, pawilon H.**

**Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

DIREKTOR SZPITALA BIŁGOSZKI  
*Dorota Gałęzińska-Zych*

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*Janusz Kurek*

Sprawę prowadzi:  
Maciej Harowicz  
Specjalista ds. zamówień publicznych  
Dział Zamówień publicznych  
Tel. 022 56 90 247